



VŔTANÁ STUDŇA A ÚPRAVNĀ VODY

REZ A-A' M 1:50




REZ B-B' M 1:50



POZNÁMKA:

-ÚPRAVNĀ VODY JE UMIESNENĀ
V MONTOVANOM ODNIMATEĽNOM ZATEPLENOM PRÍSTREŠKU
ZO SENDVIČOVÝCH PANELOV S VETRANÍM A ELEKTROINŠTALÁCIOU
- PRÍSTREŠOK PREDSTAVUJE KOMPLEXNÚ DODÁVKU NA ZÁKLADE OBJEDNÁVKY
SO ZABEZPEČENÍM STAVEBNEJ PRÍPRAVENOSTI
- PRÍSTREŠOK JE VYSTROJENÝ ELEKTROINŠTALÁCIOU
(ROZVÁDZAČ, EL. ROZVOD, VYPÍNAČE, ZÁŠUVKY, SVETLO A OHRIEVAČ)

PÔDORYS M 1:50



LEGENDA MATERIÁLU:

ČÍSLO	POPIS MATERIÁLU
1	BETÓNOVÁ SKRUŽ ROVNÁ, TBS 7-100, STN 72 3121
2	POKLOP KRUHOVÝ BETÓNOVÝ Ø 1000 mm
3	ZÁRUBNICA PVC DN 140
4	PERFORÁCIA ZÁRUBNICE
5	PONORNÉ ČERPADLO Q=0,45 l/s, H=80,0 m S VYSTROJENÍM
6	POTRUBIE – HDPE DN/OD 50
7	NOSNÁ ÚCHYTKA
8	ZATKA PVC DN 140 S NAVRTANÝM OTVOROM Ø 50
9	FITINGY – HDPE DN/OD 50
10	SPÄTNÁ KĽAPKA 50
11	STÚPADLO
12	DLAŽBA

ČÍSLO	POPIS MATERIÁLU
13	ÚV – ZATEPLENÝ PRÍSTREŠOK ZO SENDVIČOVÝCH PANELOV
14	TG ZARIADENIE ÚV Q=0,45 l/s
15	BETÓNOVÝ NÁDRŽ 6 m3
16	PONORNÉ ČERPADLO Q=0,81 l/s, H=40,0 m S VYSTROJENÍM
17	POTRUBIE – HDPE DN/OD 50

UPOZORNENIE !!!
PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC
VYTÝČIŤ PODZEMNÉ VEDENIA

Ing. Marián Pekarovič
P=PROJEKT PLUS
mpekarovicplus@gmail.com
080 01 PREŠOV, BENDÍKOVA 10, tel. 0905494527

DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
Kopírovanie a použitie pre iné účely môže byť len so súhlasom autora.

SADA Č.: 1 2 3 4 5 6

STAVEBNÍK:	Obec Nižný Tvarožec		Ing. Pekarovič Marián	SPRACOVATEL:	
MIESTO STAVBY:	k.ú. Nižný Tvarožec	HL. INŽ. PROJEKTU:		Ing. Marián Pekarovič P-PROJEKT PLUS	
OKRES:	Bardejov	ZODP. PROJEKTANT:		Vykonávanie odbornej činnosti vo výstavbe: projektovanie vodohospodárskych stavieb	
KLASIFIKÁCIA STAVBY:	2222	VYPRACOVAL:		Ing. Pekarovič Marián	
STAVBA:	Nižný Tvarožec Zlepšenie prístupu k pitnej vode			ČÍSLO ZÁKAZKY:	166/2018
STAVEBNÝ OBJEKT:	SO 01 Vodný zdroj – vŕtaná studňa SO 02 Úpravná vody SO 03 Odborné zariadenie el. energie – el. NN prípojka k ČS a ÚV SO 04 Rozvodné vodovodné potrubie			DÁTUM:	07.2019
				FORMÁT:	A4
				PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA:	DSP
				PRÍLOHA:	MIERKA:
VŔTANÁ STUDŇA A ÚPRAVNĀ VODY – rez, pôdorys			1:50	6	